

甘肃地埋式消防箱泵一体化恒压给水设备无浮泵站厂家

产品名称	甘肃地埋式消防箱泵一体化恒压给水设备无浮泵站厂家
生产厂家	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:盐城友安 型号:HBP5.0/15-2- 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322

产品详情

甘肃地埋式消防箱泵一体化恒压给水设备无浮泵站厂家

甘肃地埋式消防箱泵一体化恒压给水设备无浮泵站厂家

盐城友安可以根据图纸进行加工，也可以根据现场实际情况进行设计，消防水箱尺寸需要根据现场环境进行测量设计，具体尺寸可根据客户要求定制！

BDF地埋式消防箱泵一体化恒压给水设备产品概述：BDF地埋式消防箱泵一体恒压给水设备，它是采用一种新型成熟的交流电机无极调速技术,实现变频恒压供水，解决了传统供水方式中存在的占用空间大,水质易污染,基建投资多、尤其因水压不能保持恒定,导致局部设备不能正常工作的问题。

地埋式消防水箱施工方案说明1土方开挖确认开挖的顺序和坡度-分段分层平均下挖-修边和清底。（1）坡度的确定：本工程开挖坡度根据当地的土质情况而定。2 泵站出水管，排污管，进水管与泵站外管道采用法兰连接。3 试水：泵站安装完成后注水24h。4 将双路电源引至PAE双电源控制柜。5 箱体外侧采用环氧煤青滚涂，厚度达2-3mm。6 扣件采用两道环氧富锌底涂再加两道环氧玻璃鳞片面涂。7 试压：手动分别启动每台水泵，试压压力1.2倍设定压力，时间15分钟，泄压阀泄压值设定在设计压力的1.1倍。8 接地：所有设备必须接地。9 覆土沿泵站四周每500mm一层逐层均匀夯实，顶板采用蛙式或平板振动式打夯机，覆土1.0m深。

地埋式消防水池水泵一体化安装顺序：

1.地理式消防水池水泵一体化套水泵运到现场，附带底座者已装好电动机，找平底座时可不必卸下水泵和电机。

2.将底座放在地基上，在地脚螺钉附近垫楔形垫铁，将底座垫高约20-40毫米，准备找平后填充水螺浆之用。

3.用水平仪检查底座的水平度，找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。

4.经3-4天水泥干固后，再检查一下水平度。

5.将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除；并把水泵和电机放到底座上。

6.调整泵轴水平，找平后适当上紧螺母，以防走动，待调节完毕后再安装电机，在不合水平处垫以铁板，泵和联轴器之间留有一定间隙。

7.把平尺放在联轴器上，检查水泵轴心线与电机轴心线是否重合，若不重合，在电机或泵脚下垫以薄片，使两个联轴器外圆与平尺相平。然后取出垫的几片薄铁片。用经过刨制的整块铁板来代替铁片。并重新检查安装情况。

甘肃地理式消防箱泵一体化恒压给水设备无浮泵站厂家

抗浮式一体化消防增压泵站设备特点

1.排空方便：由于设有排污泵，只要水箱液位超于规定液位之上就可以直接排入排水沟内。

2.远程可视：采用数字远程可视系统，实现远程自动化控制，泵房内的运行状况均可以通过该系统进行实时监控，安全性更高，维修维护更及时。

3.智能控制：在泵房内安装有水位监测装置，一旦水位高出设定值，首先自动关闭进水阀，并启动自动排水装置，同时发出报警信号，派维修人员对进水阀进行维修。

4.维修方便：在泵房上方安装维修人孔及爬梯，方便维修人员进行定时检修维护设备。

5.节省空间：该泵房可安装在地下1.5-3.5米之间的任何空间，不占用建筑本体面积，达到了节约用地的目的，同时也为开发商节省了大量资金。

6.安装方便：由于采用装配式镀锌钢板水箱，改变了以往传统的焊接方法，采用螺丝装配的方式，安装方便，无需设备，而且适用性更强。

7.升级简便：留有远程接口可支持远程传输、自动清洗、杀菌、消毒。

8.免冻裂：水箱在冻土层下，在冬季不会由于结冻。

9.抗浮力、抗挤压、无变形：技术。





