

# 定制行唐活动房工地宿舍租售临时集装箱房

产品名称	定制行唐活动房工地宿舍租售临时集装箱房
生产厂家	祈虹（山西）集成房屋有限公司
价格	173.00/平方米
规格参数	品牌:祈虹彩钢 型号:3.64m*5.62m 产地:石家庄市
公司地址	山西省临汾市临汾开发区河汾一路5号
联系电话	13293879877

## 产品详情

### 定制行唐活动房工地宿舍租售临时集装箱房

#### 定制行唐活动房工地宿舍租售临时集装箱房

祈虹彩钢棚批发为钢结构房屋地板，弯梁，脊梁墙，它具有R-13级别的隔热性（在极寒地区可升级为R-25），大型屋顶板坚固，整齐造型。小屋的尺寸从4.3x3.7米9.8x7.3米不等，此外，商户还将根据用户的特殊尺寸要求进行完整的定制设计。

复验安装定位所用的基础中间轴线、基础支承面标高或地脚螺栓的标高，并量出螺栓的具体位置，做好检测记录，出允许偏差时，应做好技术处理。2.钢柱基础混凝土度应须达到设计度，基础回填土已进行完毕。地脚螺栓(锚栓、应垂直，露出长度和丝牙长度应满足设计要求。丝牙无损伤，螺帽能紧到位。

4、检查吊装机械及吊装机具。检查钢丝绳、滑轮、卡扣等能否满足使用要求，按专项施工方案要求搭设必要的脚手架或平台。

5、钢柱、钢梁、屋架等成品、半成品的吊装，应编制吊装方案。对设计的拉杆在吊点位置，使受力改变为压杆时，为防止杆件失稳变形，必要时应加固和验算。

6、钢构件吊装前应其表面上的油污、冰雪、泥沙和灰尘等杂物。

7、钢柱的起吊一般采用旋转法和滑移法。用滑移法起吊需在柱脚处安放滑板或滚排。起吊时分为正吊法和斜吊法，正吊法起吊便于安装，采用斜吊法可降低吊车吊钩起吊高度。

8、钢柱安装前应测出钢柱牛腿面的标高，以此标高反算到柱脚及基础面标高并予以调整支承面。

9、钢柱绑扎吊点的位置应柱的重力集中点。钢柱安装时，应将柱吊于基础上方轻轻落下，防止重落冲击和碰撞地脚螺栓。到位后将地脚螺栓套入柱底板螺孔内，调整柱脚，使柱中线对准基础十字线，校对柱身的垂直度，拧紧螺栓固定。

10、柱校正应先校正标高，再校正柱脚中线，然后校正垂直度。钢柱的安装、校正应根据温差、日照等因素影响，采取相应措施。



